

## SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio Progettazione Infrastrutture Manutenzione Faenza

PROGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE ROTATORIA VIALE RISORGIMENTO/VIA MALPIGHI – VIA S. ORSOLA – VIA BANAFFA

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE AGGIUNTIVE

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA Ing. Patrizia Barchi COLLABORATORI
Ing. Marco Folli
Geom. Emilio Selvatici
Arch. Eleonora Visani
Geom. Jlenia Bendoni

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Patrizia Barchi

Faenza novembre 2017

Num.	Articolo	Indicazione dei Lavori e delle Provviste		Prezzo	
num.	Articolo	MISURE	Quantità	Unitario	Importo
1	20	VIA BANAFFA Fresatura di pavimentazione stradale			
	20	Superfici di attacco tratto civici 7/A-11 (4,30* 1,00* 3)+ (4,30* 1,00* 3)+ (30,00* 1,00* 3)	115,800		
		Superfici di attacco tratto civici 11/C-13 (4,30* 1,00* 3)+ (4,30* 1,00* 3)+ (10,00* 1,00* 3)	55,800		
		Totale mq*cm	171,600	1,330	228,23
2	30	Misto corretto stabilizzato Ricarica banchina tratto civici 7/A-11 ((85,00* 0,25* 0,10)* 2)	4,250		
		Ricarica banchina tratto civici 11/C-13 ((410,00* 0,25* 0,10)* 2)	20,500		
		Totale mc	24,750	39,000	965,25
3	50	Conglomerato bituminoso (binder) - spessore 5 cm. Tratto civici 7/A-11 (85,00* 4,30)	365,500		
		Tratto civici 11/C-13 (410,00* 4,30)	1.763,000		
		Totale mq	2.128,500	11,580	24.648,03
4	70	Conglomerato bituminoso (binder 0/18) per livellamento e risagomatura  Tratto civici 11/C-13 - ricariche spessore medio cm.5	107 005		
		(LunghezzaxLarghezzaxspessorexpspecifico) (410,00* 2,70* 0,05* 2,3)	127,305		
		Totale Tonnellata	127,305	85,000	10.820,93
5	90	Segnaletica orizzontale - strisce longitudinali o trasversali da 12 cm.			
		Linee di margine - tratto civici 7/A-11 (85,00* 2)	170,000		
		Linee di margine - tratto civici 11/C-13 (410,00* 2)  Totale ml	820,000	0.040	000.00
		Totale IIII	990,000	0,640	633,60
6	120	OPERAIO 4° livello			
		4	4,000		
		Totale h	4,000	38,830	155,32
7	130	OPERAIO 3° livello			
		4	4,000		
		Totale h	4,000	36,810	147,24
		Totale VIA BANAFFA Euro			37.598,60
		Importo lavori Euro			37.598,60

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
3 - VIA BANAFFA	Euro	37.598,60	
IMPORTO LAVORI	Euro		37.598,60
			21122,
Totale al netto di ribasso/aumento	Euro		37.598,60
			07.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		37.598,60