



Settore Lavori Pubblici
Servizio Progettazione Infrastrutture, Manutenzione Faenza

PROGETTO : INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'
COMUNALE – VIA GRANAROLO E VIA CASTEL RANIERO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE AGGIUNTIVE

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA

Geom. Emilio Selvatici

COLLABORATORI

Geom. Jlenia Bendoni

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Patrizia Barchi

Faenza , Settembre 2018

Num.	Articolo	Indicazione dei Lavori e delle Provviste MISURE	Quantità	Prezzo Unitario	Inc.manodope	Importo manodopera	Importo
		LOTTO indefinito					
1	C01.08.031.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con spessore reso sino a 4 cm 500* 8	4.000,000				
		Totale mq	4.000,000	8,350	11,00	3.674,00	33.400,00
2	C01.08.031.b	spessore reso sino a 6 cm 500* 8	4.000,000				
		Totale mq	4.000,000	11,240	8,00	3.596,80	44.960,00
	URF.D.01.060.3	Segnali di "divieto", "obbligo" e "dare precedenza sensi unici alternati" di forma circolare su fondo bianco o azzurro in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:					
3	URF.D.01.060.3.b	diametro 60 cm 25	25,000				
		Totale cad	25,000	37,800	0,00	0,00	945,00
	URF.D.02.060.2	Delineatore di delimitazione e/o ostacolo, anomalie e punti critici stradali, in colori B/N o B/R in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II					
4	URF.D.02.060.2.a	20 x 80 6	6,000				
		Totale cad	6,000	19,980	0,00	0,00	119,88
	URF.D.03.010	Paletto zincato di diametro 60 mm in opera					
5	URF.D.03.010.5	altezza 3,50 m 20	20,000				
		Totale cad	20,000	64,460	49,00	631,71	1.289,20
6	URF.D.03.110	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari con un solo attacco 50	50,000				
		Totale cad	50,000	5,180	86,00	222,74	259,00
		Totale LOTTO indefinito Euro					80.973,08
		Importo lavori Euro				8.125,25	80.973,08

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
- LOTTO indefinito	Euro	80.973,08
IMPORTO LAVORI	Euro	80.973,08
Totale al netto di ribasso/aumento	Euro	80.973,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	80.973,08